

## PROJEKT ZAWIERA

- 1.PROJEKT TECHNICZNY, ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW
- 2.PLIK 3D BIM - Building Information Modelling
- 3.ZAPIS DWG
- 4.ZAPIS PDF



### Aula czerwona

2x Wymiana drzwi na drzwi oddzielenia pożarowego EI 30 z uchwytem antypanicznym

Demontaż oraz montaż drzwi 2x

Montaż oświetlenia ewakuacyjnego 2szt nad drzwiami

Wprowadzenie oświetlenia ewakuacyjnego w suficie podwieszanym oświetlenie ewakuacyjne dla sali 5lux.

Przebudowa hydrantu lokalizacja hydrantu przy wejściu ewakuacyjnym

Wymiana grzejników(podłużnych) ( przy wejściu lewa i prawa strona )2 szt

grzejniki koło podestu lewa i prawa strona 2 szt grzejniki pod podestem

Demontaż i montaż

Nowy grzejnik panelowy

Odnowa (czyszczenie panelu oświetleniowego na suficie podwieszanym )71,5 m2

Demontaż 71,5 m2

Montaż 71,5 m2

Wymiana płyt w suficie podwieszanym 71,5 m2 m2

Wymiana okien w pokoju technicznym na aluminiową ramę naświetla. EI 60 3szt

Demontaż

Montaż

Demontaż głośników ściennych 4szt

Montaż

Oświetlenie nad podestem

Wymiana na nowe lampy led

Demontaż starych lamp usunięcie ubytków po demontażu lamp

Montaż nowych lamp LED

Odnowa kratki wentylacyjnych (wyczyszczenia lub wymiana na nowe)

Demontaż

Montaż

Pomalowanie (odnowa zabudowy wentylacji farbą w kolorze białym)

Usunięcie ubytków po demontażu lamp

Odnowa mównicy

Czyszczenie malowanie

Wymiana 3 krzeseł koło mównicy

5szt okien czyszczenie i malowanie

Odnowa okien (futrny)(sprawdzenie elementów szklanych ( w razie uszkodzenia

wymiana na nowy element) . Malowanie kolor biały

Demontaż elementów ściennych wraz ze stelażem drewnianym

Nowa instalacja elektryczna pod projektowane lampy-oświetlenie sterowane z katedry  
demontaż barierki

Montaż elementów ściennych drewnianych zabezpieczonych UNIEPAL-DREW

Montaż barierki wraz z oświetleniem

Montaż oświetlenia LED pod stopniami

Doprowadzenie wiązek elektrycznych do projektowanego oświetlenia

Montaż lamp ściennych ledowych

Montaż barierki wraz z oświetleniem

Demontaż podestu pod projektor

Montaż siedzisk z pulpitem rozkładanym w pierwszym rzędzie

Montaż siedzisk z pulpitem na oparciu

### UWAGI OGÓLNE

- Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie
- Wszystkie wymiary należy sprawdzać i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych
- Wymiary otworów okien i drzwi należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót budowlano-montazowych i dostosować do wymogów producenta
- Wszelkie dostrzeżone błędy w opracowaniach projektowych należy niezwłocznie zgłaszać do zespołu projektowego
- Prawa autorskie do niniejszego projektu należą do Biura Projektowego MK3D Projekt Architektura. Rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być kopiowane, powielane ani reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni

## AULA WYKŁADOWA CZERWONA

INWESTOR



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

OBIEKT

FAZA PROJEKTU

Aranżacja wnętrz

RYСУNEK

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Mateusz Kapłon

DATA

SKALA

1:50

NR RYSUNKU